

ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT
branży architektoniczno-konstrukcyjnej
oczyszczalnia ścieków Chojnice - suwnice

Należy dodać poz. 71a

01 CHOJNICE IGIELSKA - STACJA ZRZUTU I SITOPIASKOWNIKA

Rozdział 1.10 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71a		Dostawa i montaż suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej Q=3,2 t o rozpiętości 17,35 m	m ³	1,0	1,0

Należy dodać poz. 71b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71b		Dostawa i montaż wciągarki łańcuchowej o udźwigu 1000 kg	szt	2,0	2,0

Należy dodać poz. 436a do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

07 CHOJNICE IGIELSKA - BUDYNEK MIKROSITA

Rozdział 1.7.10 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
436a		Dostawa i montaż suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej Q=1,5 t o rozpiętości 6,30 m	szt	1,0	1,0

Rozbiórki istniejącego awaryjnego zbiornika retencyjnego przy ul. Zielonej":

Należy dodać poz. 993a i 993b do przedmiaru/kosztorysu branży architektoniczno-konstrukcyjnej

08 CHOJNICE ZIELONA - ZBIORNIK AWARYJNY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
993a	ST -01.03	Rozbiórka istniejącego zbiornika	m ³	135,5	135,5
993b	ST - 01.03	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³	135,5	135,5

Należy wyzerować poz. nr 184 przedmiaru robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej. Roboty zostały ujęte przedmiarze branży robót rozbiórkowych.

Należy wyzerować poz. od nr 548 do nr 556 przedmiaru robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej. Roboty zostały ujęte przedmiarze branży robót rozbiórkowych.