

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK TARAS GÓRNY - ZLEWNIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH			
1		Odlączenie mediów i rozbiórka instalacji	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż stolarki drzwiowej, okiennej, obróbek blacharskich, orynnowania	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	124,80	m ²	124,800	
				RAZEM	124,800
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	4,992	m ³	4,992	
				RAZEM	4,992
5	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0305-08	12,87	m ³	12,870	
				RAZEM	12,870
6	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m ³		
d.1	0305-03	8,32	m ³	8,320	
				RAZEM	8,320
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	12,87+8,32	m ³	21,190	
				RAZEM	21,190
8		Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
d.1	kalk. własna	21,19	m ³	21,190	
				RAZEM	21,190
9	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	58,026	m ³	58,026	
				RAZEM	58,026
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	58,026	m ³	58,026	
				RAZEM	58,026
11		Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
d.1	kalk. własna	58,026	m ³	58,026	
				RAZEM	58,026
12	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	18,72	m ³	18,720	
				RAZEM	18,720
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	18,72	m ³	18,720	
				RAZEM	18,720
14		Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
d.1	kalk. własna	18,72	m ³	18,720	
				RAZEM	18,720
15	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.1	0303-02	15,545	m ³	15,545	
				RAZEM	15,545
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	15,545	m ³	15,545	
				RAZEM	15,545
17		Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
d.1	kalk. własna	15,545	m ³	15,545	
				RAZEM	15,545
18	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³		
d.1	0229-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		165,0	m ³	165,000	
				RAZEM	165,000
19	KNR 2-01 d.1 0230-02	Zасыpywanie wykopów спыхarkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV - засыпаніе ziemią uzyskaną z prac ziemnych 165,0	m ³		
			m ³	165,000	
				RAZEM	165,000
2		TARAS GÓRNY - PIASKOWNIK Z KORYTEM ODPLYWOWYM			
20	d.2 kalk. własna	Demontaż konstrukcji stalowej - słupów, rygli, balustrada	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.2 kalk. własna	Odlączenie mediów i rozbiórka instalacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-04 d.2 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
		124,297	m ³	124,297	
				RAZEM	124,297
23	KNR 2-01 d.2 0229-08	Przemieszczenie спыхarkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 827,36	m ³		
			m ³	827,360	
				RAZEM	827,360
24	KNR 2-01 d.2 0230-02	Zасыpywanie wykopów спыхarkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV- засыпаніе ziemią uzyskaną z prac ziemnych 827,36	m ³		
			m ³	827,360	
				RAZEM	827,360
3		TARAS GÓRNY - ZBIORNIK NITRYFIKACJI			
25	d.3 kalk. własna	Demontaż konstrukcji stalowej - słupów, rygli, balustrada	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.3 kalk. własna	Odlączenie mediów i rozbiórka instalacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-04 d.3 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
		128,8	m ³	128,800	
				RAZEM	128,800
28	KNR 2-01 d.3 0229-08	Przemieszczenie спыхarkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 9564,5	m ³		
			m ³	9 564,500	
				RAZEM	9 564,500
29	KNR 2-01 d.3 0230-02	Zасыpywanie wykopów спыхarkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV- засыпаніе ziemią uzyskaną z prac ziemnych 9564,5	m ³		
			m ³	9 564,500	
				RAZEM	9 564,500
4		TARAS GÓRNY - ZBIORNIK TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU			
30	d.4 kalk. własna	Demontaż konstrukcji stalowej - słupów, rygli, balustrada	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31	d.4 kalk. własna	Odlączenie mediów i rozbiórka instalacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-04 d.4 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
		1,0*0,25*(30,0*2+54,5*5)+1,0*3,5*0,5*5	m ³	91,875	
				RAZEM	91,875
33	KNR 2-01 d.4 0229-08	Przemieszczenie спыхarkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 30,0*54,5*3,5	m ³		
			m ³	5 722,500	
				RAZEM	5 722,500
34	KNR 2-01 d.4 0230-02	Zасыpywanie wykopów спыхarkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV- засыпаніе ziemią uzyskaną z prac ziemnych 30,0*54,5*3,5	m ³		
			m ³	5 722,500	
				RAZEM	5 722,500
5		BUDYNEK TARAS GÓRNY - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	d.5 kalk. własna	Odlączenie mediów i rozbiórka instalacji rozdzielni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36	d.5 kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej, okiennej, obróbek blacharskich, orynnowania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-04 d.5 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		35,211	m ²	35,211	
				RAZEM	35,211
38	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,408	m ³	1,408	
				RAZEM	1,408
39	KNR 4-04 d.5 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm	m ³		
		5,282	m ³	5,282	
				RAZEM	5,282
40	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		5,282	m ³	5,282	
				RAZEM	5,282
41	d.5 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni	m ³		
		5,282	m ³	5,282	
				RAZEM	5,282
42	KNR 4-04 d.5 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		36,082	m ³	36,082	
				RAZEM	36,082
43	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		36,082	m ³	36,082	
				RAZEM	36,082
44	d.5 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
		36,082	m ³	36,082	
				RAZEM	36,082
45	KNR 4-04 d.5 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
		5,282	m ³	5,282	
				RAZEM	5,282
46	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		5,282	m ³	5,282	
				RAZEM	5,282
47	d.5 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
		5,282	m ³	5,282	
				RAZEM	5,282
48	KNR 4-04 d.5 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
		4,686	m ³	4,686	
				RAZEM	4,686
49	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4,686	m ³	4,686	
				RAZEM	4,686
50	d.5 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
		4,686	m ³	4,686	
				RAZEM	4,686
51	KNR 2-01 d.5 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³		
		10,563	m ³	10,563	
				RAZEM	10,563
52	KNR 2-01 d.5 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV- zasypianie ziemią uzyskaną z prac ziemnych	m ³		
		10,563	m ³	10,563	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10,563
6		BUDYNEK TARAS GÓRNY - MAGAZYN			
53	d.6 kalk. własna	Odlączenie mediów i rozbiórka instalacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.6 kalk. własna	Demontaż stolarki drzwiowej, okiennej, obróbek blacharskich, orynnowania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-04 d.6 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		291,842	m ²	291,842	
				RAZEM	291,842
56	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		291,842	m ³	291,842	
				RAZEM	291,842
57	KNR 4-04 d.6 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm	m ³		
		18,585	m ³	18,585	
				RAZEM	18,585
58	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		18,585	m ³	18,585	
				RAZEM	18,585
59	d.6 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
		18,585	m ³	18,585	
				RAZEM	18,585
60	KNR 4-04 d.6 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		107,012	m ³	107,012	
				RAZEM	107,012
61	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		107,012	m ³	107,012	
				RAZEM	107,012
62	d.6 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
		107,012	m ³	107,012	
				RAZEM	107,012
63	KNR 4-04 d.6 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
		37,759	m ³	37,759	
				RAZEM	37,759
64	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		37,759	m ³	37,759	
				RAZEM	37,759
65	d.6 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
		37,759	m ³	37,759	
				RAZEM	37,759
66	KNR 4-04 d.6 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
		17,784	m ³	17,784	
				RAZEM	17,784
67	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		17,784	m ³	17,784	
				RAZEM	17,784
68	d.6 kalk. własna	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³		
		17,784	m ³	17,784	
				RAZEM	17,784
69	KNR 2-01 d.6 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³		
		125,862	m ³	125,862	
				RAZEM	125,862

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-01 d.6 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV - zasypianie ziemią uzyskaną z prac ziemnych 125,862	m ³ m ³	 125,862	
				RAZEM	125,862
7		BUDYNEK TARAS DOLNY			
71	kalk. własna d.7 1	Odłączenie mediów i rozbiórka instalacji	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
72	kalk. własna d.7 1	Demontaż stolarki drzwiowej, okiennej, obróbek blacharskich, orynnowania	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 4-04 d.7 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 289,063	m ² m ²	 289,063	
				RAZEM	289,063
74	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 11,563	m ³ m ³	 11,563	
				RAZEM	11,563
75	KNR 4-04 d.7 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm 43,359	m ³ m ³	 43,359	
				RAZEM	43,359
76	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 43,359	m ³ m ³	 43,359	
				RAZEM	43,359
77	kalk. własna d.7 43,359	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³ m ³	 43,359	
				RAZEM	43,359
78	KNR 4-04 d.7 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 186,06	m ³ m ³	 186,060	
				RAZEM	186,060
79	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 186,06	m ³ m ³	 186,060	
				RAZEM	186,060
80	kalk. własna d.7 186,06	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³ m ³	 186,060	
				RAZEM	186,060
81	KNR 4-04 d.7 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 43,359	m ³ m ³	 43,359	
				RAZEM	43,359
82	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 43,359	m ³ m ³	 43,359	
				RAZEM	43,359
83	kalk. własna d.7 [6,81*25,02+4,91*6,55+4,1*9,02+9,19*5,39]*0,15	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³ m ³	 43,359	
				RAZEM	43,359
84	KNR 4-04 d.7 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm 112,45	m ³ m ³	 112,450	
				RAZEM	112,450
85	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 112,45	m ³ m ³	 112,450	
				RAZEM	112,450
86	kalk. własna d.7 112,45	Przygotowanie gruzu do wbudowania pod warstwy nawiechni drogowej	m ³ m ³	 112,450	
				RAZEM	112,450
87	KNR 2-01 d.7 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		433,594	m ³	433,594	
				RAZEM	433,594
88 d.7	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV - zasypanie ziemią uzyskaną z prac ziemnych 433,594	m ³ m ³	 433,594	
				RAZEM	433,594