
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z przebudową nowych obiektów technologicznych - STOPIEŃ MECHANICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DEMONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
ADRES INWESTYCJI : Chojnice-ul. Zielona
INWESTOR : Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach
ADRES INWESTORA : Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice
BRANŻA : Technologiczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Goldon
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STOPIEŃ MECHANICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - demontaż urządzeń technologicznych

Budynki, infrastruktura i urządzenia Przepompowni przy ul. Zielonej w Chojnicach są zdekapitalizowane i wymagają wymiany, przebudowy bądź kapitalnego remontu.

W skład opracowania wchodzi roboty związane demontażem istniejących urządzeń technologicznych.

Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z przebudową nowych obiektów technologicznych
- STOPIEŃ MECHANICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DEMONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST-02a	KNR 7-04 0107-02 z.o 3.2.	Kraty ruchome . Masa do 2.6 t. Demontaż.	kpl.		
			2,00	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2	ST-02a	KNR 7-04 0101-02 z.o 3.2.	Kraty stałe. Masa do 0.36 t. Demontaż.	kpl.		
			1,00	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	ST-02a	KNR 4-06 0501-01	Przenośniki taśmowe, stałe, płaskie o szerokości taśmy 500 mm i długości 50.0 m oraz masie 4.0 t - demontaż	t		
			0,60	t	0,600	
					RAZEM	0,600
4	ST-02a	KNR 13-13 0502-02 analogia	Pompy o masie 0.5-1 t w pompowniach i przepompowniach 6 szt. - demontaż	t		
			3,20	t	3,200	
					RAZEM	3,200
5	ST-02a	KNR 4-05I 0121-08	Demontaż rurociągu stalowego o śr. zewnętrznej 508/11	m		
			14,00	m	14,000	
					RAZEM	14,000
6	ST-02a	KNR 4-05I 0226-03	Demontaż króćca żeliwnego kołnierзовego o średnicy nominalnej 300 mm	szt.		
			6,00	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
7	ST-02a	KNR 13-24 0703-06 analogia	Demontaż suwnicy ręcznej	t		
			2,5	t	2,500	
					RAZEM	2,500
8	ST-02a	KNR 7-07 0201-03 z.o. 3.12.	Demontaż agregatów napowietrzania	kpl.		
			2,00	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
9	ST-02a	KNR 2-28 0606-01 analogia	Demontaż punktu zlewnego dwustanowiskowego	t		
			3,60	t	3,600	
					RAZEM	3,600