



# Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a

tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

[www.wodociagi.chojnice.pl](http://www.wodociagi.chojnice.pl), e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: ALIOR BANK SA 23249000050000453065644903, Bank Spółdzielczy O/Chojnice  
47814600030000103120000010

NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Kapitał zakładowy 15.111.000 zł

Nr KRS 0000096396, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Chojnice, dnia 17.05.2019 r.

Ponad 100 lat  
doświadczeń  
branży  
wodociągowo-  
kanalizacyjnej

#### Nasza oferta:

- wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- usługi sprzętowo-transportowe,
- armatura HAWLE
- legalizacja wodomierzy,
- wynajem toalet przenośnych
- nawóz organiczny ORGLEB
- wywóz nieczystości płynnych
- badania wody i ścieków

NW-13/1838/2019/JT



**Burmistrz Miasta Chojnice**

**Stary Rynek 1**

**89-600 Chojnice**

W związku z przeprowadzoną kontrolą wewnętrzną w dniach 7.05.2019 r. oraz 10.05.2019 r. pobrano próbki wody z punktów zgodności z sieci urządzenia wodociągowego Chojnice. W wyniku analizy laboratoryjnej w próbkach wody stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h powyżej 300 jtk/1 ml, przy zalecanej wartości 200 jtk/1 ml (załącznik nr 1 część C tabela 1 pkt 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294).

Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu w/w przekroczenia niezwłocznie podjęliśmy działania naprawcze. W nawiązaniu do pisma wystosowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chojnicach w załączeniu przedstawiamy plan działań naprawczych celem jego **akceptacji**.

Przewidujemy przywrócenie jakości wody stosownie do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia do dnia 30.06.2019 r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Klemann*

## PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

1. Po stwierdzeniu wystąpienia przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w dniu 10.05.2019 r. wszczęto intensywne płukanie sieci.
2. W dniach 15/16.05.2019 r. w godzinach nocnych przystąpiono do czyszczenia zbiornika zaopatrującego miasto Chojnice w wodę pitną.
3. Po dokonaniu w/w prac niezwłocznie uruchomiono proces dezynfekcji układu, który potrwa do dnia 30.05.2019 r.
4. W dniu 17.05.2019 r. zostaną pobrane próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody, jak również Przepompowni Wody Karolewo celem wykonania analizy laboratoryjnej pod kątem bakteriologicznym.
5. Po otrzymaniu analiz z pobranych prób oraz w zależności od uzyskanego wyniku podjęte zostaną ewentualne dalsze postępowania celem wyeliminowania skutków mających wpływ na pogorszenie jakości wody.
6. Od dnia 17.05.2019 r. przystąpimy do intensywnego płukania sieci wodociągowej wraz z kontrolą stężenia chloru wolnego występującego w wodzie pitnej z urządzeń sieci wodociągowej.

*Akceptuje*

**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Finster*